

Kostenberechnung IKR - Eichwalde
 Kostenberechnung gem. DIN 276

Pos.	Kurztext	Gesamt			Bahnhof: Schwarzer Weg Station: 0+000,00 - 0+332,94			DÜ Friedenstraße Station: 0+332,94 - 0+531,30			Stadionstraße Station: 0+000,00 - 0+150,63			Knoten Stadionstr. - Gerhart-Haup. Station: 0+150,63 - 0+206,74			Gerhart-Hauptm. / Max-Liebarm. Station: 0+206,74 - 0+555,76			Heinrich-Heine-Str. süd. DÜ Station: 0+533,47 - 0+667,85			Bahnhof: Friedhof Station 0+672,41 - 0+750,96			
		EP	Menge	ME	Gesamtpreis	Menge	ME	Gesamtpreis	Menge	ME	Gesamtpreis	Menge	ME	Gesamtpreis	Menge	ME	Gesamtpreis	Menge	ME	Gesamtpreis	Menge	ME	Gesamtpreis	Menge	ME	Gesamtpreis
KG 550	Technische Anlagen				25.990,00 €					1.700,00 €			0,00 €			4.300,00 €			750,00 €			2.200,00 €			17.040,00 €	
KG 551	Abwasseranlagen				3.850,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €			2.600,00 €			750,00 €			500,00 €			0,00 €	
01	Straßenablauf D400, abbrechen	350,00 €	2,00 St	700,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €	2,00 St	700,00 €			St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €	
02	Straßenablauf D400, einbauen	550,00 €	3,00 St	1.650,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €	3,00 St	1.650,00 €			St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €	
03	Schacht anpassen	250,00 €	6,00 St	1.500,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €	1,00 St	250,00 €			3,00 St	750,00 €		2,00 St	500,00 €		St	0,00 €	
KG 556	Elektrische Anlagen				22.140,00 €			0,00 €		1.700,00 €			0,00 €		1.700,00 €			0,00 €		1.700,00 €			1.700,00 €			17.040,00 €
01	Solarleuchte Photinus	5.500,00 €	3,00 St	16.500,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		3,00 St	16.500,00 €	
02	Bodenhüte	150,00 €	3,00 St	450,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		3,00 St	450,00 €	
03	Einstellung und Inbetriebnahme	90,00 €	1,00 psch	90,00 €		psch	0,00 €		psch	0,00 €		psch	0,00 €		psch	0,00 €		psch	0,00 €		psch	0,00 €		1,00 psch	90,00 €	
04	Leuchte umsetzen	1.700,00 €	3,00 St	5.100,00 €		St	0,00 €		1,00 St	1.700,00 €		St	0,00 €	1,00 St	1.700,00 €			St	0,00 €		1,00 St	1.700,00 €		St	0,00 €	
KG 560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen				71.251,00 €			10.991,00 €		7.309,00 €			4.745,00 €			8.588,00 €			23.717,00 €			6.067,00 €			9.854,00 €	
KG 561	Allgemeine Einbauten				11.065,00 €			695,00 €		1.320,00 €			0,00 €			840,00 €			0,00 €			695,00 €			7.455,00 €	
01	Poller, Stahl	210,00 €	8,00 St	1.680,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €	4,00 St	840,00 €			St	0,00 €		2,00 St	420,00 €		St	0,00 €	
02	Poller, Höhe 2,0m	275,00 €	2,00 St	550,00 €		St	0,00 €		1,00 St	275,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		1,00 St	275,00 €		St	0,00 €	
03	Schutzplanke versetzen	110,00 €	12,00 m	1.320,00 €		m	0,00 €		12,00 m	1.320,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €	
04	Zaun (Doppelstabgitter)	105,00 €	71,00 m	7.455,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €		71,00 m	7.455,00 €	
KG 562	Besondere Einbauten				60.246,00 €			10.296,00 €		5.989,00 €			4.745,00 €			7.728,00 €			23.717,00 €			5.372,00 €			2.399,00 €	
01	Pfosten versetzen, Verkehrsschild	80,00 €	4,00 St	320,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €	2,00 St	160,00 €			St	0,00 €		St	0,00 €		1,00 St	80,00 €	
02	Pfosten für Verkehrsschild	185,00 €	30,00 St	5.550,00 €		St	0,00 €		4,00 St	740,00 €		1,00 St	185,00 €	3,00 St	555,00 €			14,00 St	2.590,00 €		3,00 St	555,00 €		1,00 St	185,00 €	
03	Verkehrsschild (Ronde, Dreieck,...)	100,00 €	30,00 St	3.000,00 €		St	0,00 €		4,00 St	400,00 €		1,00 St	100,00 €	3,00 St	300,00 €			14,00 St	1.400,00 €		3,00 St	300,00 €		1,00 St	100,00 €	
04	Zusatzzeichen	90,00 €	11,00 St	990,00 €		St	0,00 €		1,00 St	90,00 €		1,00 St	90,00 €	2,00 St	180,00 €			2,00 St	180,00 €		2,00 St	180,00 €		St	0,00 €	
05	Längsmarkierung, grün, 12cm	10,00 €	13,00 m	130,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €	13,00 m	130,00 €			m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €	
06	Längsmarkierung, grün, unterbrochen, 12cm	9,00 €	2.550,00 m	22.950,00 €		m	6.255,00 €		384,00 m	3.456,00 €		320,00 m	2.880,00 €	99,00 m	891,00 €			629,00 m	5.661,00 €		277,00 m	2.493,00 €		146,00 m	1.314,00 €	
07	Längsmarkierung, 12cm	8,00 €	234,00 m	1.872,00 €		m	608,00 €		21,00 m	168,00 €		m	0,00 €	12,00 m	96,00 €			62,00 m	496,00 €		63,00 m	504,00 €		m	0,00 €	
08	Längsmarkierung unterbrochen, 12cm	7,00 €	22,00 m	154,00 €		m	63,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €	13,00 m	91,00 €			m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €	
09	Längsmarkierung, Radfurt, 25cm	10,00 €	14,00 m	140,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €	14,00 m	140,00 €			m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €	
10	Längsmarkierung Fußfurt, 25cm	10,00 €	0,00 m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €	m	0,00 €			m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €	
11	Quermarkierung, Wartelinie	25,00 €	3,00 m	75,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €	3,00 m	75,00 €			m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €	
12	Quermarkierung, Haltlinie	25,00 €	7,00 m	175,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €	7,00 m	175,00 €			m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €	
13	Flächenmarkierung, Verkehrsrot	50,00 €	265,00 m²	13.250,00 €		m²	0,00 €		m²	0,00 €		m²	0,00 €	69,00 m²	3.450,00 €			196,00 m²	9.800,00 €		m²	0,00 €		m²	0,00 €	
14	Fahrradpiktogramm 1,3 m herstellen	85,00 €	20,00 St	1.700,00 €		St	510,00 €		4,00 St	340,00 €		2,00 St	170,00 €	St	0,00 €			2,00 St	170,00 €		4,00 St	340,00 €		2,00 St	170,00 €	
15	Piktogramm zu Fuß Gehende herstellen	185,00 €	2,00 St	370,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €		2,00 St	370,00 €	St	0,00 €			St	0,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €	
16	Richtungspfeile 2 St Fahrrad markieren	75,00 €	18,00 St	1.350,00 €		St	525,00 €		1,00 St	75,00 €		2,00 St	150,00 €	St	0,00 €			2,00 St	150,00 €		4,00 St	300,00 €		2,00 St	150,00 €	
17	Piktogramm Z 342 - Halbschuldhöhe -	35,00 €	55,00 St	1.925,00 €		St	105,00 €		3,00 St	105,00 €		St	0,00 €	18,00 St	630,00 €			34,00 St	1.190,00 €		St	0,00 €		St	0,00 €	
18	Piktogramm Z 244.1 - Fahrradstraße - herstellen	250,00 €	13,00 St	3.250,00 €		St	1.000,00 €		4,00 St	1.000,00 €		St	0,00 €	5,00 St	1.500,00 €			1,00 St	250,00 €		1,00 St	250,00 €		1,00 St	250,00 €	
19	Pflastermarkierung	45,00 €	1,00 m²	45,00 €		m²	0,00 €		m²	0,00 €		m²	0,00 €	1,00 m²	45,00 €			m²	0,00 €		m²	0,00 €		m²	0,00 €	
20	Piktogramm IKR	150,00 €	20,00 St	3.000,00 €		St	0,00 €		3,00 St	450,00 €		St	0,00 €	6,00 St	900,00 €			5,00 St	750,00 €		3,00 St	450,00 €		1,00 St	150,00 €	
KG 570	Vegetationsflächen				36.575,88 €			12.173,50 €		5.186,00 €			7.377,60 €			2.686,75 €			0,00 €			6.930,93 €			2.221,10 €	
KG 571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung				15.637,38 €			3.989,50 €		2.018,00 €			3.896,10 €			1.449,25 €			0,00 €			3.168,93 €			1.115,60 €	
01	Oberboden aufbringen, Stärke 20 cm (Mulden)	8,00 €	185,00 m²	1.480,00 €		m²	0,00 €		m²	0,00 €		m²	0,00 €	27,00 m²	216,00 €			m²	0,00 €		158,00 m²	1.264,00 €		m²	0,00 €	
02	Oberboden aufbringen, Stärke 10 cm (Rasen)	5,00 €	1.084,00 m²	5.420,00 €		m²	496,00 €		192,00 m²	960,00 €		211,00 m²	1.055,00 €	48,00 m²	240,00 €			m²	0,00 €		70,00 m²	350,00 €		67,00 m²	335,00 €	
03	Oberboden, zwischengelagert wieder aufbringen	15,00 €	159,43 m²	2.391,38 €		m²	0,00 €		m²	0,00 €		13,64 m²	204,60 €	24,25 m²	363,75 €			m²	0,00 €		76,20 m²	1.142,93 €		45,34 m²	680,10 €	
04	Schotterrasen 15-20cm herstellen	15,00 €	7,00 m²	105,00 €		m²	0,00 €		m²	0,00 €		m²	0,00 €	m²	0,00 €			m²	0,00 €		m²	0,00 €		m²	0,00 €	
04	Fleinplanum Vegetations- und Rasenflächen (ohne Muldenflächen)	1,50 €	1.179,00 m²	1.768,50 €		m²	503,00 €		192,00 m²	288,00 €		211,00 m²	316,50 €	48,00 m²	72,00 €			m²	0,00 €		158,00 m²	237,00 €		67,00 m²	100,50 €	
05	Freinplanum Muldenflächen	2,50 €	97,00 m²	242,50 €		m²	0,00 €		m²	0,00 €		m²	0,00 €	27,00 m²	67,50 €			m²	0,00 €		70,00 m²	175,00 €		m²	0,00 €	
06	Wurzelschutzfolie	10,00 €	423,00 m	4.230,00 €		m	65,00 €		77,00 m	770,00 €		232,00 m	2.320,00 €	49,00 m	490,00 €			m	0,00 €		m	0,00 €		m	0,00 €	
KG 574	Rasen- und Saatflächen				20.938,50 €			8.184,00 €		3.168,00 €			3.481,50 €			1.237,50 €			0,							